FICHA TÉCNICA

Readecuación y acondicionamiento de distintas áreas de esta Dirección General de Minería

El objetivo del presente documento es establecer los requerimientos generales para la contratación de una persona física o jurídica que ofrezca los servicios para las siguientes actividades:

1) Desmonte, suministro e instalación de puerta polimetal en la Oficina del director de Fiscalización Minera y Ambiental

Cantidad / Descripción	Dimensiones de la puerta (m)	Dimensiones de puerta con marco (m)
Una (1) puerta polimetal, color caoba (incluyendo marco)	Ancho: 0.91 Alto: 2.09	Ancho: 0.95 Alto: 2.12

Las principales actividades que serán desarrolladas:

a) Desmonte y remoción de puerta, incluyendo el marco.
b) Carguío interno de materiales.
c) Disposición final de puerta y marco retirados.
d) Instalación de puerta polimetal especificada.
e) Buena terminación y sellado en fijación del marco.

Observaciones:

1. Se requiere visita a esta institución con fines de verificar las medidas antes de la fabricación e instalación de la puerta con su marco y **tener disponibilidad de instalación para los fines de semana.**
2. La Dirección General de Minería, está ubicada en un piso 10.
3. Incluye garantía en materiales e instalación.

4. Incluye instalación, materiales, personal y herramientas requeridas para tales fines.
5. Tomar en cuenta que si los materiales o equipos, no caben en el ascensor deben subirlos por las escaleras.

2) <u>Lijado y pintura de puerta de madera en área Extensión de Archivo incluyendo cambio de accesorios (cerraduras y bisagras)</u>

Cantidad / Descripción	Dimensiones de la puerta (m)	Dimensiones de puerta con el marco (m)
Una (1) puerta madera, color caoba (incluyendo marco)	Ancho: 0.91 Alto: 2.13	Ancho: 0.98 Alto: 2.18

Las principales actividades que serán desarrolladas:

1. Lijado de puerta con el marco.
2. Pintura de puerta y marco con buena terminación.
3. Cambio de accesorios (cerradura y bisagras)

Observaciones:

a) Se requiere visita a esta institución con fines de verificar medidas antes del lijado y pintura de la puerta con su marco y **tener disponibilidad de instalación para los fines de semana.**
b) La Dirección General de Minería, está ubicada en un piso 10.
c) Incluye garantía en materiales a usar.
d) Incluye instalación, materiales, personal y herramientas requeridas para tales fines.
e) Tomar en cuenta que si los materiales o equipos, no caben en el ascensor deben subirlos por las escaleras.

3) **Desinstalación, suministro e instalación de plafones en áreas de: Almacén y Suministro, parte trasera de la Cocina y extensión de Archivo**

Especificaciones

Medidas: 2'x 2'

Material: Vinil y yeso

Color: Blanco

Departamento	Medidas (m)	Área (m²)
Almacén y Suministro	4.90 x 8.41	41.21
Parte trasera de la cocina	0.87 x 3.17	2.76
Extensión de Archivo	4.25 x 6.17	26.22
	Total	**70.19**

Las principales actividades que serán desarrolladas:

a) Desmonte y remoción de los plafones existentes, incluyendo los perfiles de aluminio.
b) Carguío interno de materiales.
c) Disposición final de plafones y perfiles retirados.
d) Bote de escombros continuo (no acumulación en planta).
e) Instalación de nuevos perfiles y plafones.
f) Limpieza general.
g) Buena terminación y sellado, donde así lo requiera, en las uniones de los perfiles con las paredes.

Observaciones:

1) Se requiere visita a esta institución con fines de verificar las medidas antes de la fabricación e instalación de todos los elementos indicados y **tener disponibilidad de instalación para los fines de semana.**
2) La Dirección General de Minería, está ubicada en un piso 10.
3) Incluye garantía en los materiales y en la instalación.
4) Incluye instalación, materiales, personal y herramientas requeridas para tales fines.
5) Tomar en cuenta que si los materiales o equipos, no caben en el ascensor deben subirlos por las escaleras.

4) Desinstalación, suministro e instalación de ventanas correderas en áreas de: Suministro y Tecnología.

Especificaciones de materiales: perfil de aluminio P-92 color aluminio natural, cristal liso laminado de 6 mm de espesor color bronce y cierres en medio de la ventana.

LISTA DE VENTANAS
(MEDIDAS APROXIMADAS)

Suministro			
Cantidad de Huecos	**Ancho de huecos (m)**	**Largo de huecos (m)**	**Total m²**
2	0.93	1.54	2.88
1	0.91	1.54	1.41
		Total	**4.29**
Tecnología			
Cantidad de Huecos	**Ancho de huecos (m)**	**Largo de huecos (m)**	**Total m²**
5	0.93	1.53	7.15
		Total	**7.15**

Las principales actividades que serán desarrolladas:

a) Desmonte y remoción de ventanas de vidrio existentes, incluyendo los marcos de aluminio.
b) Carguío interno de materiales.
c) Disposición final de cristales y perfiles retirados.
d) Bote de escombros continuo (no acumulación en planta).
e) Instalación de nuevas ventanas.
f) Limpieza general.
g) Sellado eficiente en bordes de ventanas para evitar filtración de lluvia y ruido.

Observaciones:

1. Se requiere visita a esta Institución con fines de verificar las medidas antes de la fabricación e instalación de todos los elementos requeridos y **tener disponibilidad de instalación para los fines de semana.**
2. La Dirección General de Minería, está ubicada en un piso 10.
3. Incluye garantía en los materiales y en la instalación.
4. Incluye instalación, materiales, personal y herramientas requeridas para tales fines.
5. Tomar en cuenta que si los materiales o equipos, no caben en el ascensor deben subirlos por las escaleras.

5) <u>Extensión de muro en Sheetrock división entre Almacén y Suministro y Archivo Inactivo.</u>

Medidas (m)	Área (m²)
8.75 x 0.90	7.88

Las principales actividades que serán desarrolladas:

a) Construcción de extensión del muro en Sheetrock.
b) Carguío interno de materiales.
c) Disposición final materiales sobrantes.

d) Bote de escombros continuo (no acumulación en planta).
e) Limpieza general.

Observaciones:

1) Se requiere visita a esta Institución con fines de verificar las medidas antes de construcción continuidad del muro y **tener disponibilidad de trabajar los fines de semana.**
2) La Dirección General de Minería, está ubicada en un piso 10.
3) Incluye garantía en los materiales y en la construcción.
4) Incluye materiales, personal y herramientas requeridas para tales fines.
5) Tomar en cuenta que si los materiales o equipos, no caben en el ascensor deben subirlos por las escaleras.

6) **Movimiento de puerta polimetal con marco en área de Suministro (Actividad incluye desmonte, sellado de hueco en sheetrock y apertura en muro de sheetrock en nueva posición de puerta desinstalada).**

Cantidad / Descripción	Dimensiones de puerta con marco (m)
Movimiento de puerta polimetal con marco en área de Suministro (Actividad incluye desmonte, sellado de hueco y apertura en muro de sheetrock en nueva posición de puerta desinstalada).	Ancho: 0.995 Alto: 2.10

7) **Desinstalaciones de muros (plywood y sheetrock) en áreas de Extensión de Archivo y Suministro**

LISTA DE MUROS A DESINSTALAR
(MEDIDAS APROXIMADAS)

Cantidad de muros (material)	Medidas (m)	Total m²
Extensión de Archivo		
1 (plywood)	6.17 x 2.73	16.84
1 (plywood)	4.25 x 2.73	11.60
1 (sheetrock)	1.37 x 2.31	3.16
1 (sheetrock)	1.30 x 2.31	3.00
Suministro		
1 (sheetrock)	3.65 x 2.45	8.94

8) **Construcción de muro de sheetrock para división entre Comunicaciones y Extensión de Archivo**

Medidas (m)	Área (m²)
6.17 x 2.73	16.84

Las principales actividades que serán desarrolladas:

a) Desinstalación de muros.
b) Carguío interno de materiales.
c) Disposición final materiales desinstalados.
d) Bote de escombros continuo (no acumulación en planta).
e) Construcción de muro de sheetrock.
f) Limpieza general.

Observaciones:

1) Se requiere visita a esta Institución con fines de verificar las medidas antes de realizar las actividades de eliminaciones de muros y construcción del muro de sheetrock y **tener disponibilidad de trabajar los fines de semana.**
2) La Dirección General de Minería, está ubicada en un piso 10.
3) Incluye garantía en los materiales y en la construcción.
4) Incluye materiales, personal y herramientas requeridas para tales fines.
5) Tomar en cuenta que si los materiales o equipos, no caben en el ascensor deben subirlos por las escaleras.

9) Suministro e Instalación de lámparas colgantes en la cocina

Suministro e instalación de dos (2) lámparas colgantes con mampara en metal.

Imágenes modelos sugeridos (No obligatorio)

10) Acabado estilo rústico para techo de la cocina con pintura o pasta texturizada, color blanco.

Añadir textura al techo de la cocina mediante el uso de pintura o pasta a una superficie aproximada de:

Medidas (m)	Área (m^2)
5.20 x 3.26	17.00

Observaciones:

1. Se requiere visita a esta institución con fines de verificar las medidas antes de realizar los trabajos de acabado de techo y **tener disponibilidad de trabajar los fines de semana.**
2. La Dirección General de Minería, está ubicada en un piso 10.
3. Incluye garantía en los materiales.
4. Incluye materiales, personal y herramientas requeridas para tales fines.
5. Tomar en cuenta que si los materiales o equipos, no caben en el ascensor deben subirlos por las escaleras.
6. Una vez terminada las labores del acabado de techo, el oferente deberá dejar limpia el área.

11) Extensión muro de blocks en la Cocina

Dar continuidad a muro de blocks en un área aproximada de:

Medidas (m)	Área (m^2)
3.26 x 0.92	3.00

12) Suministro y colocación de plywood en área de la Cocina

Suministro y Colocación de plywood para cubrir espacio entre muro y techo en un área aproximada de:

Medidas (m)	Área (m^2)
3.26 x 0.92	3.00

Observaciones:

1. Se requiere visita a esta institución con fines de verificar las medidas antes de realizar los trabajos de extensión del muro y colocación del plywood y **tener disponibilidad de trabajar los fines de semana.**

2. La Dirección General de Minería, está ubicada en un piso 10.
3. Incluye garantía en los materiales.
4. Incluye materiales, personal y herramientas requeridas para tales fines.
5. Tomar en cuenta que si los materiales o equipos, no caben en el ascensor deben subirlos por las escaleras.
6. Una vez terminada las labores indicadas, el oferente deberá dejar limpia el área.

13) Suministro e Instalación de piso y colocación de zócalos de cerámica en cocina

Especificaciones: Piso en cerámica, color blanco hueso, antideslizante en piezas de 25 cm x 25 cm.

Medidas (m)	Área (m^2)
3.26 x 6.07	19.79

Observación importante: Se requiere muestrario físico al momento de presentar cotización.

14) Suministro e instalación de anaqueles de metal para Extensión de Archivo y Suministro

Con las siguientes especificaciones:

Área	Cantidad (Color)	Longitud (m)	Altura (m)	Ancho (m)	Niveles
Extensión de Archivo	23 (gris con azul)	1	2	0.40	5
Suministro	25 (gris con azul)	1	2	0.40	5

Observaciones:

1) Se requiere visita a esta institución con fines de verificar modelos existentes para mantener la armonía y **tener disponibilidad de trabajar los fines de semana.**
2) La Dirección General de Minería, está ubicada en un piso 10.
3) Incluye garantía en los materiales.
4) Incluye materiales, personal y herramientas requeridas para tales fines.
5) Tomar en cuenta que si los materiales o equipos, no caben en el ascensor deben subirlos por las escaleras.
6) Una vez terminada las labores indicadas, el oferente deberá dejar limpia el área.

15) Suministro e instalación de locker metálico

Suministro e instalación de locker metálico con las siguientes medidas:

Altura (cm)	Profundidad (cm)	Ancho (cm)	Número de puertas
180	43	30	6

16) Retiro de alfombra en Despacho Asesor Minero

Medidas (m)	Área (m²)
6.03 m largo x 5.71 ancho	34.44

17) Pulido y Cristalizado de Piso en Despacho Asesor Minero

Medidas (m)	Área (m^2)
6.03 m largo x 5.71 ancho	34.44

REITERACIÓN DE REQUERIMIENTOS EN TODOS LOS TRABAJOS:

1. **Visita técnica obligatoria a esta Institución para participar en el proceso** con fines de verificar las medidas antes de la realización de las actividades indicadas, para obtener por sí mismos y bajo su responsabilidad y riesgo, la información suministrada y que puedan preparar sus ofertas. **Deben tener disponibilidad de trabajar los fines de semana.**
2. La Dirección General de Minería, está ubicada en un piso 10.
3. Incluye garantía en los materiales y en su instalación.
4. Bote de escombros continuo (no acumulación en planta).
5. Limpieza general de áreas.
6. Incluye instalación, materiales, personal y herramientas requeridas para tales fines.
7. Tomar en cuenta que si los materiales o equipos, no caben en el ascensor deben subirlos por las escaleras.
8. Registro de Proveedor del Estado válido.
9. Incluir imágenes del mobiliario cotizado.
10. Quien resulte adjudicado, debe suministrar dicho bien inmediatamente en la sede central de esta Dirección General de Minería, en días laborables.
11. Los interesados en participar deben poseer el rubro correspondiente al bien, servicio u obra a adquirir y tener como obligación, debidamente actualizadas todas sus documentaciones (DGII, TSS, RPE Y REGISTRO MERCANTIL), circular No. DGCP44-PNP-2023-0002. **Proceso dirigido a Mipyme, Mipyme Femenino, conforme a la ley 340-06 (Decreto 488-08)**

M.S

12. En caso de devolución o cambio, tiene un plazo máximo de 3 días para reponer los artículos y/o servicios.
13. Inicio de los trabajos, a partir de la notificación de la orden de compra. Los servicios adquiridos en cada una de las áreas deben ser realizados por completo, conforme a la ficha técnica.
14. En los casos de trabajos en sheetrock, los materiales que lo componen, deben ser resistentes a plagas.

Magnolia E. Segura M.

Magnolia E. Segura M.
Asistente Subdirección Fiscalización
y Fomento Minero

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS
DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA
República Dominicana

Nicolás Holguín
Mantenimiento

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS
Dirección General de Minería
Mantenimiento
República Dominicana